



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๒  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๒ สายนานาชาติสำเร็จ ป้องเส้า - หนองหมี่ ปริมาณงาน ถนนจำนวน ๒ ช่วง

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร เสริมดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ผิวทางลงหินคลุก

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร เสริมดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ผิวทางลงหินคลุก

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยกำหนด) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษจิวรี่ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ร้อยตำรวจเอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๒ สายนา

นายสำเริง ป่องเศร้า - หนองหมี ปริมาณงาน ถนนจำนวน ๒ ช่วง

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร เสริมดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ผิวทางลงหินคลุก

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร เสริมดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ผิวทางลงหินคลุก

จำนวนเงิน ๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐๔,๑๗๐.๒๙ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายอภิชาติ บัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายพรชัย เกียรติศักดิ์ากุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๗.๓ นายไม้เอก เหมือนมาตย์ ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗.๔ .....

๗.๕ .....

แบบสรุปราคากลางงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สาขานายสำโรง ปอองศรี - หนองหมี่  
สถานที่ บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ถนนจำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร เสริมดินถมหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ผิวทางลงหินคลุก  
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 585 เมตร เสริมดินถมหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ผิวทางลงหินคลุก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยFN	ราคา
1	งานวางป่าคุดขนาดเบา	4,955.00	ตร.ม.	1.77	8,770.35	1.3642	2.41	11,964.51
2	งานที่อะระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 เมตร	27.00	ท่อน	582.37	15,723.99	1.3642	794.47	21,450.67
3	งานดินถมเกรดบดทับ	1,022.00	ลบ.ม.	65.000	66,430.000	1.3642	88.67	90,623.81
4	งานหินคลุกเกรดบดทับ	163.80	ลบ.ม.	792.690	129,842.622	1.3642	1,081.39	177,131.30
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000	3,000.000	-	3,000.00	3,000.00
				รวม	223,766.96	รวม	รวม	304,170.29
				ตัวอักษร	(สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทที่สิบเก้าสตางค์)			รวมประมาณ

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้าง

คำ FACTOR F งานทาง

= 223,766.96  
= 1.3642

พันจ่าตรี .....เห็นชอบ  
(ประธาน ราชพฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

ร้อยตำรวจเอก .....อนุมัติ

( คำรงค์ เจริญตะกู )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ  
(นายอภิชาติ บัวแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายพรชัย เกียรติศักดิ์กุล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ลงชื่อ .....กรรมการและเลขานุการ  
(นายไม้มอก เหมือนมาตย์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา